

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
 ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛ. 13 /2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μεταφορές	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ποσοτητα	τιμη μονάδος	Δαπάνη
		1η ΟΜΑΔΑ:ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ						
		1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
1	1.01	Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.		ΟΙΚ 6541	μηνας	60,00	8,20 €	492,00 €
2	1.05	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.		ΥΔΡ 6802	μηνας	40,00	20,60 €	824,00 €
		3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ						
	3.10	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες						
	3.10.02	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.						
3	3.10.02.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	με ΜΤΦ	ΥΔΡ 6081.1	m3	5.642,00	11,10	62.626,20
	3.11	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες						
	3.11.02	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.						
4	3.11.02.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	με ΜΤΦ	ΥΔΡ 6082.1	m3	2.422,00	30,40	73.628,80
5	3.12	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.		ΥΔΡ 6087	m	560,00	15,50	8.680,00

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μεταφορές	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ποσοτητα	τιμη μονάδος	Δαπάνη
		4.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
6	4.04	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	με ΜΤΦ	ΥΔΡ 6807	m2	700,00	12,81 €	8.967,00 €
7	4.05	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	με ΜΤΦ	ΥΔΡ 6808	m	700,00	3,61 €	2.527,00 €
8	4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	με ΜΤΦ	75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m3	112,00	7,00 €	784,00 €
9	4.09	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων.		ΟΔΟ 4521B	m2	4.480,00	18,50 €	82.880,00 €
10	4.10	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες		ΥΔΡ 6804	m2	700,00	25,80 €	18.060,00 €
11	B.51	Πρόχυτα κρασπεδα από σκυρόδεμα		ΟΔΟ2921	m	700,00	9,60 €	6.720,00 €
		5. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ						
12	5.04	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	χωρίς ΜΤΦ	ΥΔΡ 6067	m3	4.928,00	1,55	7.638,40
13	5.07.	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	με ΜΤΦ	ΥΔΡ 6069	m3	2.576,00	12,30 €	31.684,80 €
		7.ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ						
14	7.06	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα		ΥΔΡ 6103	m2	336,00	34,60 €	11.625,60 €
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1		317.137,80 €
		2η ΟΜΑΔΑ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
		9.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
15	9.10.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16		ΥΔΡ 6326	m3	112,00	77,00 €	8.624,00 €
16	N.T.1	Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου διαστ.0,35x0,35 (τυπου ΕΥΔΑΠ)		ΥΔΡ 6326	τεμ	1.400,00	55,00 €	77.000,00 €
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2		85.624,00 €
		3η ΟΜΑΔΑ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ						
		12. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ						
	12.12	Ειδικά τεμάχια σωλήνων						
17	N.T.2	Σύνδεση αγωγού ιδιωτικής σύνδεσης DN/OD 160mm		ΥΔΡ 6712.1	τεμ	1.400,00	30,00	42.000,00 €

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μεταφορές	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ποσοτητα	τιμη μονάδος	Δαπάνη
	12.30	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3						
18	12.30.02.22	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 160 mm		ΥΔΡ 6711.1	m	5.600,00	4,80 €	26.880,00 €
	12.35.02	Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 45°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)						
19	12.35.02.01	Χυτή γωνία ΡΕ ή ΡΡ, των 45°, DN/OD 160 mm		ΥΔΡ 6711.1	τεμ	1.400,00	8,40	11.760,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3								80.640,00 €

Μέγαρα 31 / 5 /2017

Ο Συντάξας

Π.Μήλεσης

Μέγαρα 31 / 5 /2017

Η Προϊ/νη τμηματος

Ευθαλία Τσάκωνα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

017

/ντής Τ.Υ.Δ.Μ.

Ε.Ρούσσης

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α	483.401,80 €
Γ.Ε.&Ο.Ε 18%	87.012,32 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β	570.414,12 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	85.562,12 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ	655.976,24 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	5.314,08 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Δ	661.290,32 €
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ	200.000,00 €
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	861.290,32 €
Φ.Π.Α 24%	206.709,68 €
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	1.068.000,00 €