

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A Αρθρου	Αριθ. Τιμολ.	Συνοπτική περιγραφή	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€)	Ποσότητα	Επί μέρους Δαπάνη (€)	Δαπάνη ομάδας (€)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
ΟΜΑΔΑ : 1								
10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ								
	10.07	Μεταφορές με αυτοκίνητο						
1	10.07.01	δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	380,00	133,00	
20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ								
	20.05	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων						
2	20.05.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	4,50	10,00	45,00	
3	20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ-2162	m3	19,90	8,00	159,20	
4	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m3	0,90	10,00	9,00	
	20.31	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.						
5	20.31.02	χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ-2173	m3	5,00	4,00	20,00	
22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
6	22.04	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ-2222	m3	15,70	2,04	32,03	
	22.15	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.						
7	22.15.01	Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m3	56,00	2,00	112,00	
8	22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m2	16,80	12,80	215,04	
	22.65	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων						
9	22.65.02	Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΟΙΚ-2275	kg	0,35	200,00	70,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1							795,27	
ΟΜΑΔΑ : 2								
32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ								
	32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού						
10	32.01.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	90,00	2,46	221,40	
11	32.01.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3215	m3	95,00	20,00	1.900,00	
	32.25	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3						
12	32.25.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3223.Α.	m3	16,80	2,46	41,33	
13	32.25.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3223.Α.	m3	22,50	20,00	450,00	
38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ								
14	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m2	15,70	95,05	1.492,29	
15	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,07	1.350,00	1.442,81	
16	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,01	47,24	47,83	
46. ΟΠΠΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ								
	46.02	Οπποπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπποπλίνθους 6x9x19 cm						
17	46.02.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4642	m2	22,50	5,00	112,50	
18	46.02.03	Πάχους 1 (μιάς)πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4642	m2	36,50	125,00	4.562,50	
49. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ								
19	49.01.01	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	m	16,80	8,00	134,40	

20	49.01.02	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	m	19,70	106,00	2.088,20	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2							12.493,26	
ΟΜΑΔΑ :3								
54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ								
54.46	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές							
21	54.46.01	Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	m2	118,00	8,00	944,00	
22	ΣΧ 54.50	Ειδικός εξοπλισμός λειτουργίας και ασφάλισης της θύρας WC	ΟΙΚ 5446.2	κατ'αποκοπή	95,00	15,00	1.425,00	
64. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ								
23	64.16.03	Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2"	ΟΙΚ 6418	m	17,40	56,40	981,36	
65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ								
24	65.05	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	ΟΙΚ 6502	m2	175,00	9,00	1.575,00	
25	65.17.01	Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6519	m2	200,00	0,75	150,00	
71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
26	71.31	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ 7131	m2	11,20	250,00	2.800,00	
73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
27	73.26.03	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	ΟΙΚ 7326.1	m2	31,00	65,00	2.015,00	
28	73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7331	m2	31,50	27,50	866,25	
75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ								
75.31	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο							
29	75.31.01	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7531	m2	78,50	0,30	23,55	
76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ								
30	76.02.03	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm	ΟΙΚ 7609.1	m2	27,20	0,75	20,40	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3							10.800,56	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :								24.089,08
ΟΜΑΔΑ :4								
ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								
31	ΣΧ.ΑΤΗ 8151.2	Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως και ταξαριτήματα σε πλήρη λειτουργία	ΗΛΜ 14	τεμ	300,00	9,00	2.700,00	
32	ΣΧ.ΑΤΗ 8160.4.1	Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ με νιπτήρα	ΗΛΜ 14	τεμ	120,00	9,00	1.080,00	
33	ΑΤΗ 8174	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχρωμιωμένο	ΗΛΜ13	τεμ	25,00	9,00	225,00	
34	ΑΤΗ 8178.1.2	Χαρτοθήκη ανοξείδωτη επιτοιχη	ΗΛΜ 14	τεμ	13,00	9,00	117,00	
35	ΣΧ.ΑΤΗ 8179	Ζεύγος χειρολαβών ασφαλείας	ΗΛΜ 14	τεμ	120,00	9,00	1.080,00	
36	ΣΧ. ΗΛΜ	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση	ΗΛΜ 43	κατ'αποκοπή	100,00	5,00	500,00	
37	ΣΧ.ΥΔΡ	Υδραυλική εγκατάσταση	ΗΛΜ 43	κατ'αποκοπή	300,00	9,00	2.700,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ :							8.402,00	

ΣΥΝΟΛΟ I	32.491,08
Ε.Ο. &Γ.Δ. 18%	5.848,40
ΣΥΝΟΛΟ II	38.339,48
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	5.750,92
ΣΥΝΟΛΟ III	44.090,40
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Ε.Ο. 18 %	224,10
Ε.Ο. 18%	40,34
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ Ε.Ο. 18%	264,44
ΣΥΝΟΛΟ IV	44.354,84
ΦΠΑ 24%	10.645,16
ΣΥΝΟΛΟ	55.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μέγαρα 24 - 2 -2021
Ο Συντάξας

Μέγαρα 24 -2-2021
Η Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών -

Μέγαρα 24 -2-2021
Ο Αν. Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Μ.

Πέτρος Μήλεσης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ευθαλία Τσάκωνα
Πολιτικός Μηχανικός

Κωνσταντίνος Κάμπαξης
Αρχιτέκτων Μηχανικός